

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

NAZWA INWESTYCJI : ZUW Dzieńkowice - remont schodów i rampy przy budynku magazynu
ADRES INWESTYCJI : ul. Wodna 3, 41 - 407 Imielin
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40 – 026 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Rabcewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Zych
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów i rampy przy budynku magazynu - ZUW Dzieckowice					
1	KNR-W 4-01 0545-04	Demontaż rynny stalowej ocynkowanej	m		
		61,7	m	61,700	
				RAZEM	61,700
2	KNR-W 4-01 0545-08	Demontaż obróbek blacharskich okapu	m ²		
		20,36	m ²	20,360	
				RAZEM	20,360
3	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz. 2.3. 9909-04/ 3	Rozbiórka 1 warstwy papy	m ²		
		61,7*0,4	m ²	24,680	
				RAZEM	24,680
4	KNR-W 4-01 0545-06	Demontaż rury spustowej stalowej ocynkowanej fi 110	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNR AT-27 0101-03	Skucie głuchych tynków	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR-W 2-02 0522-02	Montaż rynny z blachy powlekanej fi 150 mm	m		
		61,7	m	61,700	
				RAZEM	61,700
7	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach - montaż z gotowych elementów Montaż leja spustowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR-W 2-02 0529-01	Montaż rury spustowej z blachy powlekanej o srednicy 110 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNR 2-02 0506-02	Montaż obróbek blacharskich okapu dachu (blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm).	m ²		
		20,36	m ²	20,360	
				RAZEM	20,360
10	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz. 2.3. 9909-03/ 3 kalk. własna	Krycie papą termozgrzewalną pasa nadrynnowego	m ²		
		30,85	m ²	30,850	
				RAZEM	30,850
11	KNR AT-27 0104-06 + KNR-W 4-01 0727-03 kalk. własna	Uzupełnienie tynku	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 4-01 0811-07 kalk. własna	Demontaż płytek gresowych schodów	m ²		
		12,44	m ²	12,440	
				RAZEM	12,440
13	ZKNR C-2 0801-08 kalk. własna	Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego	m ²		
		110,70	m ²	110,700	
				RAZEM	110,700
14	KNR K-11 0301-01 kalk. własna	Wykonanie warstwy szczepnej i gruntującej	m ²		
		110,7	m ²	110,700	
				RAZEM	110,700
15	KNR AT-41 0501-01 + KNR AT-41 0501-02 kalk. własna	Warstwa naprawcza i niwelująca grubości 3 cm.	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR AT-41 0101-03 kalk. własna	Warstwa wyrównawcza wykonywana ręcznie o grubości 8 mm (schody) 12,44	m ² m ²	 12,440	 12,440
				RAZEM	12,440
17	KNR AT-40 0418-01 kalk. własna	Montaż taśmy hydroizolacyjnej 47	m m	 47,000	 47,000
				RAZEM	47,000
18	KNR 0-25 0202-01 0201 I 02 kalk. własna	Nalozenie powłoki na rampie i schodach (dwuskładnikowej). Farba do posadzki (dwie warstwy) o właściwościach przeciwpoślizgowych. 120,10	m ² m ²	 120,100	 120,100
				RAZEM	120,100
19	KNR-W 4-01 1212-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad . 5,7	m ² m ²	 5,700	 5,700
				RAZEM	5,700
20	KNR AT-03 0101-03 analogia	Nacięcie szczelin dylatacyjnych 14,4+8,8	m m	 23,200	 23,200
				RAZEM	23,200
21	KNR AT-33 0104-01 analogia	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych elastyczną masą jednoskładnikową poz.20	m m	 23,200	 23,200
				RAZEM	23,200
22	kalk. własna	Malowanie tynków zewnętrznych 70	m ² m ²	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
23	KNR 4-04 1106-01 1106-03	Transport materiałów odpadowych na wysypisko/składowisko Wykonawcy na odległość 10 km (poz.2*0,02+poz.12*0,01)*2,0	t t	 1,063	 1,063
				RAZEM	1,063
24		Koszt składowania i utylizacji gruzu na składowisku/wysypisku Wykonawcy poz.23	t t	 1,063	 1,063
				RAZEM	1,063