

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: SUW Będzin - remont pomieszczenia filtrów pośpiesznych

ADRES INWESTYCJI: SUW Będzin: ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Ewelina Kania

DATA OPRACOWANIA: 10.09.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.09.2024

Data zatwierdzenia

Remont wewnętrznej części budynku pomieszczenia filtrów pośpiesznych, korytarza i klatki schodowej  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont wewnętrznej części budynku pomieszczenia filtrów pośpiesznych, korytarza i klatki schodowej</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenia filtrów pośpiesznych</b>			
1 d.1.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		13,8	m2	13,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,80</b>
2 d.1.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie posadzki i filtrów piaskowych folią	m2		
		530	m2	530,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>530,00</b>
3 d.1.1	KNR 19-01 1314-03	Mycie szklanych ścian oddzielających filtry	m2		
		290	m2	290,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,00</b>
4 d.1.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie folią szklanych ścian oddzielających filtry	m2		
		290	m2	290,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,00</b>
5 d.1.1	KNR 19-01 1314-08	Mycie okładziny ceramicznej ścian i słupów (wys. 2m)	m2		
		266	m2	266,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>266,00</b>
6 d.1.1	KNR 13-23 1001-11 kalkulacja indywidualn a	Zabezpieczenie folią okładzin ceramicznych ścian i słupów	m2		
		266	m2	266,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>266,00</b>
7 d.1.1	KNR 9-21 0101-02 kalkulacja indywidualn a	Czyszczenie powierzchni malarskich: sufity i belki.	m2		
		683	m2	683,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>683,00</b>
8 d.1.1	KNR 9-21 0101-02 kalkulacja indywidualn a	Czyszczenie powierzchni malarskich: ściany i słupy.	m2		
		123	m2	123,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,00</b>
9 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby : ściany.	m2		
		15	m2	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
10 d.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2		
		15	m2	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>

Remont wewnętrznej części budynku pomieszczenia filtrów pośpiesznych, korytarza i klatki schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1	KNR 9-21 0401-01 kalkulacja indywidualna	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian.	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
12 d.1.1	KNR 9-21 0402-05 kalkulacja indywidualna	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów.	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
13 d.1.1	ZKNR C-2 0105-13 wycena indywidualna	Naprawa spękań i rys ścian i sufitów poprzez wklejenie siatki	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
14 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 kalkulacja indywidualna	Gruntowanie ścian i słupów	m2		
		123	m2	123,00	
				RAZEM	123,00
15 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01 kalkulacja indywidualna	Gruntowanie sufitów i belek	m2		
		683	m2	683,00	
				RAZEM	683,00
16 d.1.1	KNR-W 4- 01 1204-02 kalkulacja indywidualna	Malowanie ścian i słupów dwukrotnie dyspersyjną krzemianową farbą	m2		
		123	m2	123,00	
				RAZEM	123,00
17 d.1.1	kalkulacja indywidualna	Malowanie sufitów i belek dwukrotnie farbą dyspersyjną krzemianową	m2		
		683	m2	683,00	
				RAZEM	683,00
18 d.1.1	KNR 4-01 1212-02	Czyszczenie, przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie parapetów farbą ftalową	m2		
		8,15	m2	8,15	
				RAZEM	8,15

Remont wewnętrznej części budynku pomieszczenia filtrów pośpiesznych, korytarza i klatki schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.1	KNR 4-01 1212-05 kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i dwukrotne malowanie rur fi 300 i kratek wentylacji dachowej (farba gruntująca + farba epoksydowa)	m2		
		2,2	m2	2,20	
				RAZEM	2,20
20 d.1.1	KNR 9-29 0108-04	Demontaż zawilgoconego sufitu podwieszanego w linii dylatacji budynków	m2		
		17,25	m2	17,25	
				RAZEM	17,25
21 d.1.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 20 km	m3		
		poz.20 * 0,02	m3	0,35	
				RAZEM	0,35
22 d.1.1		Koszt składowania i utylizacji gruzu	t		
		poz.21 * 1,8	t	0,63	
				RAZEM	0,63
23 d.1.1	KNR 9-29 0318-02	Uzupełnienie rusztu sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych	m		
		46	m	46,00	
				RAZEM	46,00
24 d.1.1	KNR 9-29 0316-06	Wykonanie nowego sufitu podwieszanego na konstrukcji systemowej z płyty g-k (GKBI typ H2) w linii dylatacji budynków Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie, przycięcie i dopasowanie płyt gipsowo-kartonowych. 2. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji nośnej za pomocą blachowkrętów. 3. Przygotowanie masy szpachlowej. 4. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i stropem. 5. Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą. 6. Szpachlowanie wykańczające, wygładzenie i oszlifowanie spoin.	m2		
		17,25	m2	17,25	
				RAZEM	17,25
25 d.1.1	kalkulacja indywidualna	Malowanie sufitu dwukrotnie farbą dyspersyjno krzemianową	m2		
		17,25	m2	17,25	
				RAZEM	17,25
26 d.1.1	kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i zmycie posadzek lastrykowych wokół komór filtrów i posadzki korytarza wewnętrznego	m2		
		260	m2	260,00	
				RAZEM	260,00
27 d.1.1	wycena indywidualna	Malowanie żółto-czarnych pasów na schodach do pomieszczeń filtrów 0,30 x 2,20 x 2 stopnie (farba ftalowa)	m2		
		1,32	m2	1,32	
				RAZEM	1,32
28 d.1.1	KNR-W 2- 02 1604-03	Rusztowanie nad komorami filtrów - wys. 7m	m2		

## Remont wewnętrznej części budynku pomieszczenia filtrów pośpiesznych, korytarza i klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		162	m2	162,00	
				RAZEM	162,00
29 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 7, 10, 12, 13, 15, 17)			
1.2		<b>Korytarz i klatka schodowa</b>			
30 d.1.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		17	m2	17,00	
				RAZEM	17,00
31 d.1.2	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie posadzki i schodów folią	m2		
		45,75	m2	45,75	
				RAZEM	45,75
32 d.1.2	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie balustrady folią malarską	m2		
		9,35	m2	9,35	
				RAZEM	9,35
33 d.1.2	KNR 9-21 0101-02 kalkulacja indywidualn a	Czyszczenie powierzchni malarskich: sufity	m2		
		42,5	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
34 d.1.2	KNR 9-21 0101-02 kalkulacja indywidualn a	Czyszczenie powierzchni malarskich: ściany	m2		
		140	m2	140,00	
				RAZEM	140,00
35 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby : ściany.	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
36 d.1.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
37 d.1.2	NNRNKB 202 2608-05 kalkulacja indywidualn a	Uzupełnienie miejscowe tynku - siatka, klej (ściana z oknem, ściana pod schodami)	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
38 d.1.2	NNRNKB 202 0841-01 kalkulacja indywidualn a	Uzupełnienie miejscowe tynku - tynk (ściana z oknem, ściana pod schodami):	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00

Remont wewnętrznej części budynku pomieszczenia filtrów pośpiesznych, korytarza i klatki schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.2	KNR 9-21 0401-01 kalkulacja indywidualna	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian.	m2		
		25	m2	25,00	
				RAZEM	<b>25,00</b>
40 d.1.2	KNR 9-21 0402-05 kalkulacja indywidualna	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów.	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	<b>10,00</b>
41 d.1.2	ZKNR C-2 0105-13 wycena indywidualna	Naprawa spękań i rys ścian i sufitów poprzez wklejenie siatki	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	<b>10,00</b>
42 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 kalkulacja indywidualna	Gruntowanie ścian (kwarcowy preparat szczepny gruntujący)	m2		
		140	m2	140,00	
				RAZEM	<b>140,00</b>
43 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 kalkulacja indywidualna	Gruntowanie sufitów (kwarcowy preparat szczepny gruntujący)	m2		
		42,5	m2	42,50	
				RAZEM	<b>42,50</b>
44 d.1.2	KNR-W 4- 01 1204-02 kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian farbą lamperyjną satynową	m2		
		140	m2	140,00	
				RAZEM	<b>140,00</b>
45 d.1.2	kalkulacja indywidualna	Malowanie sufitów dwukrotnie dyspersyjną akrylową farbą elewacyjną	m2		
		42,5	m2	42,50	
				RAZEM	<b>42,50</b>
46 d.1.2	kalkulacja indywidualna	Mycie, sprzątanie posadzek i schodów po wykonanych pracach	m2		
		45,75	m2	45,75	
				RAZEM	<b>45,75</b>
47 d.1.2	KNR 19-01 1314-03	Mycie okna po wykonanych pracach	m2		

Remont wewnętrznej części budynku pomieszczenia filtrów pośpiesznych, korytarza i klatki schodowej  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,55	m2	2,55	
				RAZEM	<b>2,55</b>
48 d.1.2	KNR-W 2- 02 1604-03	Rusztowanie (maksymalna wysokość 7,20 m):	m2		
		45,75	m2	45,75	
				RAZEM	<b>45,75</b>
49 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 33, 36, 40, 41, 43, 45)			