
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabudowa przepustnic odcinających pomiędzy osadnikami a Filtrami pospiesznymi GOCZA I
ADRES INWESTYCJI : ZUW Goczałkowice
INWESTOR : GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞÓW S.A.
ADRES INWESTORA : 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19
DATA OPRACOWANIA : I.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
I.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa wodociągu						
1						
d.1	KNNR 1 0113-01 0113-02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
			75	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
2	KNNR 1 0210-03		Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV - przyjęto 80%	m ³		
			3,0*3,0*2,5*3*80%	m ³	54,000	
					RAZEM	54,000
3	KNNR 1 0310-03 analogia		Wykopy przy odkrywaniu istniejących przepustnic - przyjęto 20% wykopów	m ³		
			3,0*3,0*2,5*3*20%	m ³	13,500	
					RAZEM	13,500
4	KNNR 1 0315-04		Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²		
			3,0*2,5*2*3	m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
5	KNR 4-05I 0121-12 analogia		Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 1220/12.5	m		
			1,1*3	m	3,300	
					RAZEM	3,300
6	KNR 4-04 d.1 1107-03 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km	t		
			3,3*372,23/1000	t	1,228	
					RAZEM	1,228
7	KNNR 4 d.1 1016-13 z. sz.3.9. 9912-10		Sieci wodociągowe - spawanie kołnierzy do rur stalowych o śr. zewnętrznej i grubości ścianek 1220/12.5 mm - wykopy umocnione	sz.t.		
			2*3	sz.t.	6,000	
					RAZEM	6,000
8	KNR-W 2- d.1 02 0101-06 analogia		Podparcie armatury (przepustnica 1200) bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej	m ³		
			0,36*0,36*0,14*8*3	m ³	0,435	
					RAZEM	0,435
9	KNNR 4 d.1 1120-20		Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 1200 mm z przedłużeniem <i>Przepustnica 1200 z przedłużeniem - materiał inwestora</i>	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
10	KNNR 4 d.1 1429-05		Osadzenie skrzynek ulicznych	sz.t		
			3	sz.t	3,000	
					RAZEM	3,000
11	KNNR 4 d.1 1120-20 analogia		Łącznik montażowo-demontażowy o śr. 1200 mm w zabudowie doziemnej	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
12	KNNR 1 d.1 0214-05		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV 45,0	m ³		
				m ³	45,000	
					RAZEM	45,000
13	KNNR 1 d.1 0507-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus z odzysku)	m ²		
			75	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
14	KNNR 1 d.1 0507-02		Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 15	m ²		
			75	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
15	KNR 2-28 d.1 0315-02		Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000