
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oświetlenia terenowego odstożników - SUW Czaniec
ADRES INWESTYCJI: ul. Wodociągowa 1, 43-356 Kobiernice
NAZWA INWESTORA: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. - 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19.
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Wiesław Wac

DATA OPRACOWANIA: 19.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.02.2025

Data zatwierdzenia

Wymiana oświetlenia terenowego odstożników - SUW Czaniec

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana oświetlenia terenowego odstożników - SUW Czaniec					
1		Demontaż			
1	KNNR 9 1001-11	Demontaż słupów betonowych wysokości 10m	szt.		
d.1		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNNR 9 1006-06	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.		
d.1		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNNR 9 1002-07	Demontaż ze słupa stojącego wysięgnika	szt.		
d.1		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNNR 9 1005-03	Demontaż ze słupa stojącego oprawy oświetleniowej	kpl.		
d.1		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNNR-W 9 1013-04	Demontaż szafy oświetleniowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	kalk. własna	Transport zdemontowanych materiałów (słupy) (do 10 km). Uwaga załadunek na środek transportu ujęto w pozycji nr 1.	t		
d.1		4,8	t	4,80	
				RAZEM	4,80
7	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanych materiałów (słupy)	t		
d.1		poz.6	t	4,80	
				RAZEM	4,80
8	kalk. własna	Transport złomu stalowego do najbliższej złomnicy (do 10 km). Uwaga załadunek na środek transportu ujęto w pozycji nr 2,3,4.	t		
d.1		0,251	t	0,25	
				RAZEM	0,25
2		Montaż			
9	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne pod fundament dla słupa wraz z zasypaniem (gł. 1m x 0,6m x 0,6m)	m3		
d.2		6 * (1 * 0,6 * 0,6)	m3	2,16	
				RAZEM	2,16
10	KNR-W 5-10 0709-05 z.o.3.	Montaż i stawianie słupa stalowego wysokości 8 m, wraz z fundamentem prefabrykowanym	szt.		
d.2		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR-W 5-10 1002-02	Montaż wysięgnika 1m x1m na słupie stojącym	szt.		
d.2		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
12	KNR-W 5-10 1005-09 kalkulacja indywidualna	Montaż oprawy LED 103W, 4000K, iP66 na słupie stojącym	szt.		
d.2		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
13	KNR 5-10 1001-01 kalkulacja indywidualna	Montaż we wnęce słupowej złącza izolacyjno - bezpiecznikowego dla 1 żyły kabla	szt.		
d.2		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00

Wymiana oświetlenia terenowego odstożników - SUW Czaniec

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 5-10 1004-01	Układanie przewodu YDY 3x2,5 w słupie	m-1 prze w		
		6 * 8	m-1 prze w	48,00	
				RAZEM	48,00
15 d.2	KNR-W 5-10 1004-02	Układanie przewodu YDY 3x2,5 w wysięgniku	m-1 prze w		
		12	m-1 prze w	12,00	
				RAZEM	12,00
16 d.2	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		300	m	300,00	
				RAZEM	300,00
17 d.2	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
18 d.2	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rury giętkiej fi 50 w rowie	m		
		390	m	390,00	
				RAZEM	390,00
19 d.2	KNR-W 5-08 0101-04 + KNR-W 5-08 0110-04	Montaż rury sztywnej fi 50 długości 12 mb na uchwytych do pomostu betonowego (4 uchwyty)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
20 d.2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
21 d.2	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km, wraz z utylizacją.	mp		
		30	mp	30,00	
				RAZEM	30,00
22 d.2	KNR-W 5-10 0113-02	Układanie w rurze kabla YAKXS 4x16	m		
		390	m	390,00	
				RAZEM	390,00
23 d.2	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowie	m		
		390	m	390,00	
				RAZEM	390,00
24 d.2	KNR-W 5-10 0113-02	Układanie w fundamencie słupowym kabla YAKXS 4x16	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
25 d.2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		200	m	200,00	
				RAZEM	200,00
26 d.2	KNR 2-01 0705-0202	Zasypanie rowu kablowego	m		
		390	m	390,00	
				RAZEM	390,00

Wymiana oświetlenia terenowego odstożników - SUW Czaniec

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR 5-18 0403-02 wycena indywidualna	Montaż złącza pomiarowego	złąc z.		
		1	złąc z.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.2		Opłata za dopuszczenie i wyłączenie sieci TAURON	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.2	E-0510 0100-01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.2	E-0510 0100-03	Podłączenie żyły 16 mm ²	kpl.		
		32	kpl.	32,00	
				RAZEM	32,00
31 d.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		390	m	390,00	
				RAZEM	390,00
32 d.2	kalk. własna	Pomiar izolacji kabla	pomi ar		
		2	pomi ar	2,00	
				RAZEM	2,00
33 d.2	kalk. własna	Pomiar petli zwarcia	pomi ar		
		6	pomi ar	6,00	
				RAZEM	6,00