



# Elewacja zachodnia




lokalne odspojenia tynku  
luźne fragmenty należy skuć  
powierzchnię oczyścić z pyłu oraz luźnych elementów  
uzupełnić ubytek za pomocą masy naprawczej



## KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT NAPRAWCZYCH :

- Skuć odpajający się, zmuszający i skorodowany beton do betonu zdrowego.
- Oczyścić stłumieniowo – ściennie naprawioną powierzchnię.
- Istniejące zbrojenie oczyścić dodatkowo mechanicznie przez szrotkowanie i młotkowanie.
- Zmyć naprawioną powierzchnię wodą pod wysokim ciśnieniem urządzeniem
- W przypadku głębokich ubytków złożyć siatkę zbrojową 44,5 o oczkach 5x5 cm lub 10x10 cm – siatkę należy spowoc punktowo do istniejącego, odkrytego zbrojenia spoiną podwinną  $\alpha = 2$  mm.
- Ponadto, po oczyszczeniu zbrojenia, należy ustalić przy pomocy pomiarów w jakim stopniu jest ono skorodowane a następnie pod nadzorem inwestorskim i projektowym ocenić czy wymaga ono wzmożenia.
- Zabezpieczyć odkrytą powierzchnię zbrojenia oraz wykonać warstwę szczipną pomiędzy starym a nowym betonem naprawczym przez dwukrotne malowanie.
- Wykonać warstwę naprawczą ręcznie mieszankami modyfikowanymi lub mechanicznie mieszanką do torkretowania metodą suchą – Wprowadzić hydrofobową powłokę ochronną poprzez dwukrotne malowanie.

 <b>PKiMSA "Carbautomatika" S.A.</b> ul. Budowlanych 168 43-100 Tychy				<b>Tytuł Projektu:</b> <b>Remont budynku ujęcia wody - SIW Czaniec</b> w ramach zadania - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku ujęcia wody - SIW Czaniec			
budowlany@carbo.com.pl www.carbo.com.pl				<b>Inwestor:</b> Gminiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 41-008 Katowice, ul. Włodowska 19			
<b>Brutto:</b> BUDOWLANA	<b>Data:</b> 12/2021	<b>Podpis:</b>	<b>Adres inwestycji:</b> SIW Czaniec 43-553 Przegląd, ul. Zamkowa 1 i ul. Białka	<b>Nr projektu:</b> CA-P2/2408	<b>Skala:</b> 1:50		
<b>Projektant:</b> mgr inż. Marzena BAŁUSZEWSKA	<b>Data:</b> 12/2021						
<b>Nr uprawnień:</b> SIAKSTW/PB/00115	<b>Data:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Nazwa obiektu:</b> BUDYNEK UJĘCIA WODY	<b>Nr rysunku:</b> B-5.01	<b>Forma:</b> A2+		
<b>Sprowadzi:</b> mgr inż. Anna BARTOŚ	<b>Data:</b> 12/2021						
<b>Nr uprawnień:</b> SIAKSTW/PB/00118			<b>Tytuł rys.:</b> Naprawa konstrukcji żelbetowej Ark.1	<b>Arkusz:</b> 1/1			