
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. Rozaki 1
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0818-04 analogia	Rozebranie siatki stalowej ogrodzenia na linkach (R*0,8)	m		
		3,1+3,15+3,45+3,3+3,3+3,45+3,3+3,2+3,25+3,55	m	33,050	
				RAZEM	33,050
2	KNR 4-01 1304-01	Przedłużenie słupków stalowych ogrodzenia - dospawanie teownika 60x60x7 dł. 80cm do istniejących słupków z szyny <i>teownik 60x60x7 dł. 80cm (13*6,23kg*0,8)</i>	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji - słupki ogrodzenia (stan wyjściowy powierzchni B) <i>13*(0,32*1,3+0,191*0,8)</i>	m ²		
			m ²	7,394	
				RAZEM	7,394
4	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²		
		7,394	m ²	7,394	
				RAZEM	7,394
5	KNR 7-12 0202-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		7,394	m ²	7,394	
				RAZEM	7,394
6	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		7,394	m ²	7,394	
				RAZEM	7,394
7	KNR-W 2-02 1804-12 + kalk. własna	Montaż siatki powlekanej pcv oczkach 60x60 gr. 3,6mm wys. 2,0m na zamontowanych słupkach <i>siatka ogrodzeniowa powlekana pcv śr 3,6 mm oczkach 60mm x 60mm wys. 2,0m</i> <i>linka stalowa ocynkowana śr 3,6 mm</i> 33,0	m		
			m	33,000	
				RAZEM	33,000
8	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		2*350/10000	ha	0,070	
				RAZEM	0,070
9	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2*350*80%	m ²		
			m ²	560,000	
				RAZEM	560,000
10	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 2*350*20%	m ²		
			m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z-drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m ²		
		700	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
12	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod podmurówkę	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
13	KNR 2-31 0407-02 analogia	Podmurówka betonowa 246x20x5,5cm <i>plyta systemowa betonowa ogrodzeniowa - podmurówka betonowa</i> <i>246x20x5,5cm - dostarcza inwestor</i> 350	m		
			m	350,000	
				RAZEM	350,000
14	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - pod słupki ogrodzenia 0,3*0,3*0,5*150	m ³		
			m ³	6,750	
				RAZEM	6,750
15	KNR-W 4-01 0203-01 z. sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³ - zalanie dołków z osadzonymi słupkami ogrodzeniowymi 0,3*0,3*0,5*150	m ³		
			m ³	6,750	
				RAZEM	6,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie panelowe z siatki wysokości 1,73 m, na słupkach stalowych w rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów (łącznik betonowy), łączonych za pomocą obejm skręcanych w systemie zrywalnym <i>łącznik (stopa) słupa - dostarcza inwestor</i> <i>słupki z kształtowników do paneli ogrodzeniowych - dostarcza inwestor</i> <i>panel ogrodzeniowy z siatki wysokości 1,73 m - dostarcza inwestor</i> <i>obejmy przelotowe 60x40mm do paneli - dostarcza inwestor</i> <i>obejmy przelotowe 60x40mm do paneli - dostarcza WYKONAWCA 450szt</i> <i>śruby z nakrętkami zrywalnymi - dostarcza WYKONAWCA 900szt</i> <i>kapturki pcv do słupków - dostarcza WYKONAWCA 90szt</i> 350	m m	 350,000	 350,000
				RAZEM	350,000
17	KNR 2-01 0505-01 z. sz. 2.18. 9910 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Tereny leśne. 0,5*2*350	m ² m ²	 350,000	 350,000
				RAZEM	350,000