

Opis przedmiotu zamówienia

**„Dostawa, montaż i uruchomienie w pomieszczeniu Kotłowni gazowej Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, ul. Wojewódzka 19
Kondensacyjnego kotła gazowego ACV HeatMaster 70 TC EVO”**

1. Wykaz czynności

Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dostawę, montaż i uruchomienie kotła gazowego w pomieszczeniu Zamawiającego w ramach czynności polegających na:

- a) Dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kondensacyjnego kotła gazowego ACV HeatMaster 70 TC EVO do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacja w pomieszczeniu kotłowni gazowej na VI (najwyższym) piętrze budynku B siedziby Spółki, Katowice ul. Wojewódzka 19,

WARUNKI DOSTAWY do pomieszczenia Kotłowni !

- 1) Istnieje możliwość wykorzystania windy znajdującej się w budynku.
Wymiary transportowe **kabiny windy**: szer.:70cm, gł.:120cm, wys.: 200cm,
nośność: 500kg.
Dział Techniczny Dystrybutora marki ACV z Warszawy poinformował o możliwości demontażu obudowy i osprzętu nowego kotła celem jego przeniesienia i ponownego złożenia przez autoryzowane podmioty, które posiadają uprawnienia do sprzedaży i serwisowania produktów firmy ACV.
 - 2) Istnieje możliwość **dostawy kotła** do kotłowni budynku na VI piętrze **z wykorzystaniem schodolazu**.
Schody w budynku są stabilne betonowe z okładziną ceramiczną o wymiarach:
- wymiary schodów: 115cm – długość,
- wymiary stopni: gł.: 30cm; wys.: 15cm (schody bez wysuniętego „noska”) z metalowym wykończeniem (zdjęcie w załączeniu),
- wymiary spocznika schodów: 250x118cm
 - 3) Istnieje możliwość dostawy do pomieszczenia kotłowni pieca przez okno kotłowni z wykorzystaniem zewnętrznego **dźwigu od strony parkingu**.
- wymiar okna: 185x72cm lub 185x155cm
- b) Demontażu wraz ze złomowaniem i utylizacją starego kotła kondensacyjnego ACV HeatMaster 71,
- c) Montażu nowego kwasoodpornego komina gazowego w miejsce starego z zapewnieniem pełnej szczelności układu (stary zdemontowany komin nie podlega utylizacji),
- d) Uzgodnieniu z serwisem „instalacji solarnej”, Firmą VARMIGO A. Furtok, M. Żupa Sp. cywilna, podłączenia instalacji c.w.u. kotła gazowego ACV HeatMaster 70 TC EVO z instalacją kolektorów słonecznych pracujących w budynku Zamawiającego, celem zabezpieczenia właściwego obiegu czynników grzewczych,
- e) Zabudowie odprowadzenia kondensatu wraz z wymianą złoza w obecnym neutralizatorze skroplin NSK 10 zabudowanym w kotłowni Zamawiającego lub montaż nowego neutralizatora,
- f) Montażu w układzie c.w.u. nowego mieszacza termostatycznego (obecnie zastosowany jest mieszacz / zawór mod. HYD ECOSAN),

- g) Zabudowie niezbędnej dodatkowej armatury montażowej i instalacyjnej,
- h) Zabudowie dwóch ręcznych zaworów spustowych na linii powrotu c.w.u., przed i za pompą cyrkulacyjną celem zapewnienia usuwania powietrza / odpowietrzania obiegu cyrkulacyjnego,
- i) Montażu 5 sztuk analogowych lub cyfrowych przylgowych termometrów narurowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego podczas realizacji prac instalacyjnych,
- j) Odpowietrzeniu układu c.w.u.
- k) Przeprowadzeniu badania / próby szczelności instalacji gazowej, zakończone - Protokołem badania instalacji gazowej,
- l) Uruchomieniu kotła tzw. „zerowe - pierwsze” wraz z ustawieniem parametrów użytkowych kotła, sprawdzeniem szczelności kotła oraz wydrukiem z analizy spalin,
- m) Przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w podstawowej obsłudze zabudowanego kotła.
- n) Dostarczenie wypełnionej Karty gwarancyjnej na zamontowany piec. Gwarantem jest producent kotła ACV Firma GROUPE ATLANTIC.
- o) Podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez obydwie strony Umowy (przez Wykonawcę i Zamawiającego) celem odbioru prac i potwierdzenia realizacji zadania bez wad.

2. Uwagi

Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienie do dostarczania, montażu i uruchamianiem oraz serwisowania i naprawy kotłów gazowych ACV.

Wizja lokalna nie jest wymagany lecz sugerowanym elementem postępowania.
Celem przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt pod nr tel: 32-60-38-724

3. Termin realizacji zadania

Wymagany termin realizacji: maksymalnie do 15 września 2025 r

Zamawiający zapewnia bezpłatne miejsce parkingowe na czas realizacji zadania.

Potwierdzam zapoznanie się z opisem przedmiotu
zamówienia oraz wykazem niezbędnych prac montażowo-instalacyjnych.

.....

(miejsce, data, podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)