
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont z dociepleniem stropodachu w budynku przygotowania konglomeratu
ADRES INWESTYCJI : SUW CZANIEC - Kobiernice
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spółka Akcyjna
ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 27.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2026

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1477	m ² m ²	1 477,000	
				RAZEM	1 477,000
2	KNR-W 4-03 1133-02	Demontaż opraw oświetleniowych 49	kpl. kpl.	49,000	
				RAZEM	49,000
3	KNR-W 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 350	m m	350,000	
				RAZEM	350,000
4	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno- poziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe <i>Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)</i> 1477	m ² m ²	1 477,000	
				RAZEM	1 477,000
5	KNR AT-43 0209-05	Ułożenie warstwy izolacji na płytach Gk <i>Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 100 mm</i> <i>Folia polietylenowa paroizolacyjna</i> 1477	m ² m ²	1 477,000	
				RAZEM	1 477,000
6	KNR-W 2-02 1510-05 z. sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m 1477	m ² m ²	1 477,000	
				RAZEM	1 477,000
7	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 1477	m ² m ²	1 477,000	
				RAZEM	1 477,000
8	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6)			