
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45113000-2	Roboty na placu budowy
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Remont elementów ogrodzenia studni B-2
ADRES INWESTYCJI: SUW Miedary, ul. Polarna, 42-680 Tarnowskie Góry

NAZWA INWESTORA: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

ADRES INWESTORA: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Leszek Zych

DATA OPRACOWANIA: 13.04.2026

remont elementów ogrodzenia studni B-2 - SUW Miedary

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont elementów ogrodzenia studni B-2 - SUW Miedary					
1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami (wokół ogrodzenia), 0,1 * 2 * 150	m2 m2	 30,00	 30,00
2	KNR 4-01 1301-10 analogia	Wymiana siatki na słupkach i w bramie 150 * 2 + 2 * (2 * 1,7)	m2 m2	 306,80	 306,80
3	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne cokolika ogrodzenia (0,16 + 0,1 + 0,1) * 150	m2 m2	 54,00	 54,00
4	KNR BC-02 0211-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni cokolików zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm (w tym wykonanie w-wy szczepnej) poz.3	m2 m2	 54,00	 54,00
5	KNR BC-02 0211-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku poz.3	m2 m2	 54,00	 54,00
6	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych 54	m2 m2	 54,00	 54,00
7	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową nawierzchniową na rdzę. Brama, słupki do bramy, słupki ogrodzeniowe, zastrzały z ceownika. <słupki fi 8 cm> 0,251 <m2/m> * (2 * 58) <słupki fi 18 cm> 0,565 <m2/m> * (2 * 2) <zastrzały, ceowniki 100x50> 0,3 <m2/m> * (3 * 13) <brama> (2 * 0,3 * 4 + 0,2 * (8 + 8) * 2)	m2 m2 m2 m2	 29,12 2,26 11,70 8,80	 51,88
8		Regulacja zawiasów bramy z przesmarowaniem. 4	szt szt	 4,00	 4,00
9	KNR 2-01 0508-01	Darniowanie skarp na płask z humusem. Darni z odzysku. poz.1	m2 m2	 30,00	 30,00