
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45213000-3	Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
45213200-5	Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6	Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261300-7	Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu budynku przygotowania koagulantu
ADRES INWESTYCJI: ZUW Goczałkowice : ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój
NAZWA INWESTORA: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ADRES INWESTORA: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Piotr Liszka

DATA OPRACOWANIA: 30.03.2026

Remont dachu budynku przygotowania koagulantu ZSUW Goczałkowice - roboty dekarские

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont dachu budynku przygotowania koagulantu ZSUW Goczałkowice - roboty dekarские					
1					
Rozbiórka pokrycia dachu					
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		1913,09 + 631	m2	2 544,09	
				RAZEM	2 544,09
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		poz.1	m2	2 544,09	
				RAZEM	2 544,09
3	KNR 13-23 d.1 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - gr 5 cm	m3		
		1859 * 0,05 + 631 * 0,05	m3	124,50	
				RAZEM	124,50
4	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja papy	t		
		$((1913,09 + 631) * 2,4 < \text{kg/m}^2 > * 2) / 1000$	t	12,21	
				RAZEM	12,21
5	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja styropianu	m3		
		92,95 + 31,55	m3	124,50	
				RAZEM	124,50
2					
Rozbiórka odwodnienia dachu					
6	KNR 4-01 d.2 0535-03 analiza indywidualna	Demontaż orynnowania	m		
		204,20 + 65,4	m	269,60	
				RAZEM	269,60
7	KNR 4-01 d.2 0535-05 analiza indywidualna	Demontaż rur spustowych	m		
		65	m	65,00	
				RAZEM	65,00
8	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe)	t		
		$(\text{poz.6} * 2 + \text{poz.7} * 2) / 1000$	t	0,67	
				RAZEM	0,67
3					
Roboty dekarские					
9	KNR-W 4-02 d.3 0233-10	Demontaż kominka rury wywiewnej blaszanej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR K-05 d.3 0407-01 kalkulacja indywidualna	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR AT-55 d.3 0102-06	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - podłoża poziome - lokalne wyrównanie ubytków o głębokości do 1 cm. Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnodziarnista do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	m2		
		$(1859 + 631) * 15\%$	m2	373,50	
				RAZEM	373,50
12	KNR-W 2-02 d.3 0602-01	Przygotowanie i wyrównanie podłoża - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		

Remont dachu budynku przygotowania koagulantu ZSUW Goczałkowice - roboty dekarские

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1859 + 631	m2	2 490,00	
				RAZEM	2 490,00
13 d.3	KNR-W 2-02 0602-02	Przygotowanie i wyrównanie podłoża - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.12	m2	2 490,00	
				RAZEM	2 490,00
14 d.3	KNR-W 2-02 0608-01	Pokrycie dachu styropapą dwustronną na lepiku gr 10 cm, wraz z montażem kominków - 64 szt. Płyta styropianowa EPS 100 laminowana dwustronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 10 cm	m2		
		poz.13	m2	2 490,00	
				RAZEM	2 490,00
15 d.3	NNRNKB 202 0534-02 analogia	Ułożenie warstwy podkładowej. Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa gr. 3,4 mm - papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obu stroną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypełniaczem mineralnym - strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną.	m2		
		poz.14	m2	2 490,00	
				RAZEM	2 490,00
16 d.3	NNRNKB 202 0534-02 analogia	Ułożenie warstwy wierzchniego krycia. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm, papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obu stroną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypełniaczem mineralnym - strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną.	m2		
		poz.15	m2	2 490,00	
				RAZEM	2 490,00
17 d.3	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm, papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obu stroną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypełniaczem mineralnym - strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną.	m2		
		54,09 + 19,8	m2	73,89	
				RAZEM	73,89
4		Wymiana obróbek blacharskich			
18 d.4	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		
		61,26 + 122,52 + 63 + 19,62 + 39,24 + 16,12	m2	321,76	
				RAZEM	321,76
5		Orynowanie			
19 d.5	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		204,20 + 65,4	m	269,60	
				RAZEM	269,60
20 d.5	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		40,80 + 18,4	m	59,20	
				RAZEM	59,20
21 d.5	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00

Remont dachu budynku przygotowania koagulantu ZSUW Goczałkowice - roboty dekarские

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Naprawa tynków			
22 d.6	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
23 d.6	KNR 4-01 0723-06	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
24 d.6	KNR 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
25 d.6	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
		10	kol.	10,00	
				RAZEM	10,00
26 d.6	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	t		
		2 * 1	t	2,00	
				RAZEM	2,00