
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6	Roboty izolacyjne
45000000-7	Roboty budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232430-5	Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont elementów pompowni wód popłucznych z odstożnikami

ADRES INWESTYCJI: SUW Miedary ; ul. Polarna, 42-680 Tarnowskie Góry

NAZWA INWESTORA: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

ADRES INWESTORA: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Rafał Rabcewicz

DATA OPRACOWANIA: 07.07.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Odbicie głuchych tynków, czyszczenie i przygotowanie podłoża pod uzupełnienie w-wy tynku (komora zbiornika)			
1 d.1	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
2 d.1	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
3 d.1	KNR BC-02 0210-05	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji żelbetowych	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
4 d.1	170904	Wywóz i utylizacja: odpady z budowy	t		
		30 * 0,03 * 2	t	1,80	
				RAZEM	1,80
2		Uzupełnienie tynków - zaprawa PCC, hydrofobizacja			
5 d.2	KNR BC-02 0211-06	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		
		25	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
6 d.2	KNR BC-02 0211-08	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku - do 30 mm Krotność = 5	m2		
		25	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
7 d.2	KNR AT-26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		25	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
3		Skucie wylewki, przygotowanie podłoża, odtworzenie wylewki gr do 5 cm, wraz z dylatacją			
3.1		Powierzchnie poziome			
8 d.3.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm	m2		
		283,20 / 2	m2	141,60	
				RAZEM	141,60
9 d.3.1	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2		
		poz.8	m2	141,60	
				RAZEM	141,60
10 d.3.1	KNR BC-02 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
11 d.3.1	KNR BC-02 0210-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji żelbetowych	m2		
		poz.8	m2	141,60	
				RAZEM	141,60
12 d.3.1	KNR BC-02 0217-02	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą na powierzchniach poziomych wraz z dylatacją - odtworzenie wylewki	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	141,60	
				RAZEM	141,60
13 d.3.1	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		poz.8	m2	141,60	
				RAZEM	141,60
14 d.3.1	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		poz.8	m2	141,60	
				RAZEM	141,60
15 d.3.1	170504	Wywóz i utylizacja: gruz betonowy	m3		
		283,2 * 0,05	m3	14,16	
				RAZEM	14,16
3.2		Powierzchnie pionowe			
16 d.3.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm	m2		
		66	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
17 d.3.2	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych	m2		
		poz.16	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
18 d.3.2	KNR BC-02 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
19 d.3.2	KNR BC-02 0210-05	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji żelbetowych	m2		
		poz.16	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
20 d.3.2	KNR BC-02 0212-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m2		
		poz.16	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
21 d.3.2	KNR BC-02 0212-03	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku - do 50 mm Krotność = 2	m2		
		poz.16	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
22 d.3.2	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		66	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
23 d.3.2	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		66	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
24 d.3.2	170504	Wywóz i utylizacja: gruz betonowy	m3		
		66 * 0,05	m3	3,30	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,30
25 d.3.2	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami (wokół ogrodzenia),	m2		
		0,15 * 64,5	m2	9,68	
				RAZEM	9,68
26 d.3.2	KNR 2-01 0508-01	Darniowanie skarp na płask z humusem. Darń z odzysku.	m2		
		poz.25	m2	9,68	
				RAZEM	9,68
4		Montaż blachy trapezowej typ elewacyjny T-18 z przygotowaniem konstrukcji montażowej			
27 d.4	KNR 2-02 2603-01 kalk. własna	Montaż blachy trapezowej typ elewacyjny T-18 z przygotowaniem konstrukcji montażowej	m2		
		260	m2	260,00	
				RAZEM	260,00
5		Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej			
28 d.5	KNR 4-01 0533-02 kalk. własna	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		
		77,25	m2	77,25	
				RAZEM	77,25
6		Odbicie głuchych tynków, czyszczenie i przygotowanie podłoża pod uzupełnienie w-wy tynku (ściana nad komorą)			
29 d.6	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
30 d.6	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
31 d.6	KNR BC-02 0601-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie farby podkładowej pod tynki	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
32 d.6	KNR BC-02 0601-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
33 d.6	170504	Wywóz i utylizacja: gruz betonowy	m3		
		5 * 0,03	m3	0,15	
				RAZEM	0,15
7		odgrom			
34 d.7	KNR 4-03 0708-0101	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach płaskich. Pręt ocynk. fi 8mm	m		
		155,6	m	155,60	
				RAZEM	155,60
35 d.7	KNR 4-03 0708-0301	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianach. Pręt ocynk. fi 8mm	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00