

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa poszycia dachowego wraz z robotami wewnętrznymi w budynku mieszkalnym  
ADRES INWESTYCJI : Gospodarstwo Rybackie Goczałkowice  
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.03.2025

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 9-12 0301-07 analogia	Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego z folią <i>wełna mineralna szklana 039, o grubości 100 mm</i> <i>Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa grubości 0,2mm</i> 266,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	266,400	
				RAZEM	266,400
3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - przedłużenie kalenicy 20,7*2*0,25 deska 94,6*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,350 23,650	
				RAZEM	34,000
4	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku 94,6	m m	94,600	
				RAZEM	94,600
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku 3,5*4	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR-W 2-02 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej 94,6	m m	94,600	
				RAZEM	94,600
7	KNR-W 2-02 0519-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej (sztucery) 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	NNRNKB 202 0517-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych czyszczaków z blachy powlekanej 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	NNRNKB 202 0517-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - narożniki zewnętrzne 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	NNRNKB 202 0517-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - denka 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 2-02 0526-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej 14,0	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
12	NNRNKB 202 0517-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych kolanek z blachy powlekanej <i>elementy prefabrykowane z blachy powlekanej - kolanko rury spustowej</i> 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
13	kalk. własna	Dokręcenie pokrycia dachowego z blach trapezowych z uszczelnienie pianką 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 94,6	m m	94,600	
				RAZEM	94,600
15	KNR 4-01 0711-01	Odbicie odstających i spękanych tynków z uzupełnieniem tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na kominach wewn. 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 2-02 1501-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na kominach	m <sup>2</sup>		

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - słupy (0,43+0,56)*2*3,2*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,008	
				RAZEM	19,008
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża słupa - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		19,008	m <sup>2</sup>	19,008	
				RAZEM	19,008
20	KNR AT-31 0702-03	Ułożenie siatki	m <sup>2</sup>		
		19,008	m <sup>2</sup>	19,008	
				RAZEM	19,008
21	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>		
		19,008	m <sup>2</sup>	19,008	
				RAZEM	19,008
22	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		19,008	m <sup>2</sup>	19,008	
				RAZEM	19,008
23	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - spękana wylewka gr.10cm 1,55*12,6*0,1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,953	
				RAZEM	1,953
24	KNR 4-01 0201-03	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stop fundamentowych - wzmocnienie podstawy słupów 0,2*(0,63+0,76)*2*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,668	
				RAZEM	1,668
25	KNR 4-01 0203-01 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> - wzmocnienie podstawy słupów (0,63*0,76)*3*0,1-(0,43*0,56)*3*0,1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,071	
				RAZEM	0,071
26	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 1,55*12,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,530	
				RAZEM	19,530
27	KNR-W 4-01 0414-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm (11,0*1,0)*2+(22,9*0,9)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	63,220	
				RAZEM	63,220
28	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie płytek na murku 0,6*12,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,560	
				RAZEM	7,560
29	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,560	
				RAZEM	7,560
30	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną ( rząd płytek przy spadku - płytka z kapinosem) 7,56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,560	
				RAZEM	7,560
31	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - murek (12,6*0,7)*2+0,5*0,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,990	
				RAZEM	17,990
32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża murka - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		17,99	m <sup>2</sup>	17,990	
				RAZEM	17,990
33	KNR AT-31 0702-03	Ułożenie siatki- murek	m <sup>2</sup>		
		17,99	m <sup>2</sup>	17,990	
				RAZEM	17,990
34	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - murek	m <sup>2</sup>		
		17,99	m <sup>2</sup>	17,990	
				RAZEM	17,990
35	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - murek	m <sup>2</sup>		
		17,99	m <sup>2</sup>	17,990	
				RAZEM	17,990

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	kalk. własna	Praca zwyżki ( na montaż górnej rynny + obróbki kalenicy + uszczelnienie połączeni dachowej)	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu z demontazu - kontener	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000